

广东医科大学顺德妇女儿童医院八号楼七楼装修工程项目需求书

项目名称：八号楼七楼装修工程

序	工程名称	单位	数量	综合单价	金额	备注
土木工程部分						
1	5分岩棉板棚顶(含 8*8m ² 管、10分槽钢)	m ²	219			
2	5分岩棉板围边(含 8*8m ² 管、10分槽钢)	m ²	180			
3	80*80 抛光砖铺贴(325 水泥、瓷砖胶)	m ²	180			
4	铝塑板间墙(含 75 轻龙骨 8 毫米硅板、3.0 铝塑板、立时得胶水、中性玻璃胶、螺丝)	m ²	275			
5	60*60*0.8 铝合金天花	m ²	180			
6	铝合金窗	m ²	13.9			
7	门套(含 4 寸不锈钢合页、执手锁、304.1.0 不锈钢板、粘 1.0 防火板、实木门线、5 毫米玻璃、油性半光漆)	套	3			
8	接水槽	米	53			
9	不锈钢门套 2 套 90*270	m ²	3.96			
10	1 楼担沙上 7 楼	m ²	12			
11	1 楼搬地砖上 7 楼	箱	95			
12	1 楼搬水泥上 7 楼	包	70			
13	清理装修垃圾, 7 楼搬落 1 楼运走	项	1			
14	梯级铺砖	m ²	28			
15	楼梯扇灰油漆(含钢化灰、华润乳胶漆)	m ²	170			
16	7 楼做 304 不锈钢防盗网	m ²	13			
17	7 楼老鼠仓做 304 不锈钢门、开门口	套	1			
小计土木工程部分						
电气部分						
1	总配电箱定制安装: 含计量互感器、各路分开关	套	1			
2	150*75*1.2 电缆桥架安装: 含 40*40 镀锌角铁制作码安装. 连接片、连接铜配件安装	米	6			
3	YJV5*16 电缆 75 阻燃管材	米	39			

4	分配电箱：含 4P63A 漏电开关、4P63A 断路器，2P50A 漏电开关、2P50A 断路器，2P32A 断路器，2P32A 断路器，2P25A 断路器，定制电箱暗埋墙内	套	2			
5	电箱配线：3*6 平 m ² 主电源线：含 25 阻燃管材、刨坑、泥水修复	米	35			
6	配线：插座电源线 BVV-3*4mm ²	米	258			
7	配管：25PVC 阻燃管材	米	218			
8	插座电源沟槽刨沟、修补	米	28			
9	信息网络插座	只	18			
10	配线：超六类信息网络线	米	346			
11	配管：20PVC 阻燃管材	米	208			
12	网络线沟槽刨沟、修补	米	16			
13	电话线 25 阻燃管材 50 米内、刨坑、泥水修复	条	2			
14	LED 筒灯：硅板/铝合金天花开孔安装	盏	7			
15	平板 LED600*600*58W 灯：含吊杆开孔安装	套	20			
16	12 寸排气扇(含安装费)	台	2			
17	灯位配线：灯位电源线 BVV-3*2.5mm ²	米	286			
18	灯位配管：25PVC 阻燃管材	米	168			
19	灯位电源线沟槽刨沟、修补	米	29			
20	380V 空调电源：独立 5*4 平 m ² 电线 20 米内、25 阻燃管材、刨坑、泥水修复，到主机电源	组	4			
21	3 位开关：含底合面板刨坑、泥水修复安装	只	1			
22	2 位开关：含底合面板刨坑、泥水修复安装	只	6			
23	网络机柜安装	只	1			
24	柱式洗手盘、去水器、去水管	套	1			
25	角阀、软管	套	1			
26	地拖盘安装：含去水器、去水器管、玻璃胶	套	1			
27	Φ75 排水管安装：40*40 镀锌角铁制作 650*100 吊码安装、配件，验试	米	8			
28	Φ50 排水管：安装刨坑、泥水修复	米	16			
29	Φ25PP-R 热水管：试压、清洗安装，刨坑、泥水修复	米	38			
小计水电部分						

合计						
1	高空作业施工费 0.3	项	1			
2	工程现场勘察与设计费 0.6	项	1			
总计						

评选标准:

项目评分项	分值
公司证照齐全、合法有效。	一票否决
价格部分。	30
公司 2018 年后至今同类项目的业绩经验对比。	10
公司技术方案比较。	20
公司提供响应时间比较。	20
公司提供售后服务的内容 (包括质保期、维护保养方案、补充承诺等)比较。	20
合计	100