

广东医科大学顺德妇女儿童医院百级层流防护手术室项目采购需求书

一、项目概况

随着医院的发展，我院陆续成立了眼科、骨科等专科，在业务日益增长的同时，各科室将逐渐开展人工关节置换、眼植入类手术等新技术，该类手术对空间环境中空气洁净度控制的要求更高，最低为百级层流洁净手术室。为了能创造一个清新、洁净、舒适、细菌数低的手术空间环境，使病人在手术时组织受到尽可能少的损伤，保证病人术后能更快更好地恢复，减低院内感染率和手术切口感染率，我院手术麻醉科拟将改建一间手术室为百级层流防护手术室。

二、项目主要内容

序号	项目名称	最高限价 (万元)	服务地点	工期
1	百级层流防护手术室项目	99.8万	大良街道保健路3号	60日历天

三、服务要求

1. 项目现状：改造项目拟设置在广东医科大学顺德妇女儿童医院手术室8号室，面积约为80平方米，目前为万级手术标准。现有墙体为彩钢板墙顶面、地面为PVC地胶板，天花为2个送风天花，2个无影灯，8个回风口。现有机组

送风量为 5000m³/h。现有风冷模块制冷量为 25KW。

2. 项目改造将采用全密闭方式进行改造，施工阶段务必保障其它手术室能够正常运行。

3. 预算中包括但不限于安装费、税费、检测费、运输、保险、装卸、售后服务、各项税费以及人工费用（包含社保、节假日加班费等）。

4. 供应商承诺所供材料、耗材配件等必须符合国家相关标准并提供相应的产品检验合格证明文件等，因产品质量引起的一切责任由中标供应商承担。

5. 供应商提供的防辐射门、防辐射窗、铅板、防辐射涂料及医用气密电动门等配套产品均通过国内有资质第三方单位检测合格。

6. 本项目不接受联合体投标。供应商应为中华人民共和国境内注册的独立企业法人。提供有效的《营业执照》（如非“三证合一”证照，同时提供《税务登记证》、《组织机构代码证》副本复印件）。

7. 供应商至少满足建筑装修装饰工程贰级、建筑机电安装工程三级、环保工程专业承包三级。

8. 验收内容由供应商给出具体的验收计划、测试的内容和方法，并得到采购人的认可，方可进行验收测试。工程完工后由第三方检测机构测试符合防辐射标准后合格通过。

四、清单目录

1. 该项目清单仅供参考，实际工程量及工程方案以供应商现场勘察后提供的为准。

百级层流防护手术室改造工程报价汇总

项目名称：佛山市顺德区妇幼保健院百级防护手术室改造工程

序号	项目内容	单价	备注
1	装饰工程		
2	空调工程		
3	医用气体工程		
4	强电工程		
5	风冷模块机组		含更换吊装、安装、加氟、调试
6	税费		
7	合计		

2. 分项目清单见附件。

五、其他：

出现下列情形之一的，本项目合同终止：

- (1) 本项目顺利完成。
- (2) 在本合同服务期内，因不可抗力情形导致本合同无法继续履行的，而由此导致毁损并造成的损失双方互不承担责任。
- (3) 经双方协商一致解除本项目合同的。
- (4) 其他未尽事项另行商谈确定。

六、评选参考标准：

序号	项目	评分内容	分值
1	服务部分	公司规模、资质等	10分
		近三年相关业绩情况	10分
公司技术方案比较。		30分	
公司提供响应时间比较。		15分	
公司提供售后服务的内容 (包括质保期、维护保养方案、补充承诺等)比较		5分	
5	价格部分		30分