

百级层流防护手术室改造工程报价汇总

项目名称：佛山市顺德区妇幼保健院百级防护手术室改造工程

序号	项目内容	单价	备注
1	装饰工程		
2	空调工程		
3	医用气体工程		
4	强电工程		
5	风冷模块机组		含更换吊装、安装、加氟、调试
6	税费		
7	合计		

分项报价表（仅供参考，实际工程量及工程方案由供应商现场考察后提供）

项目名称：佛山市顺德区妇幼保健院百级防护手术室改造工程

序号	设备材料名称	参考规格型号	产地品牌	单位	参考数量	单价(元)	合价(元)	参考设备性能
1	手术室墙体	玻镁彩钢板;		m2	80			含损耗及辅材
2	手术室吊顶	玻镁彩钢板;		m2	41			
3	彩钢板配套铝材	净化铝材		m2	121			
4	地面自流平及界面处理剂	3-5mm厚自流平		m2	50			1. 吸收性界面处理剂一遍 2. 底层材料种类:3-5mm厚自流平
5	地面PVC地板	同透2.0厚地板		m2	43			1. 部位:橡胶主色地面 2. 粘贴层材料种类:PVC橡胶地板粘合剂 3. 面层材料种类:2mm厚橡胶地板
6	铅板防护	厚度: 3mm 防腐: 三遍防锈涂料		m2	110			
7	硫酸钡面层	基层: 清理及修复原有地面		m2	50			

8	气密封铅防护电动趟门 (1521QTM2-电)	门洞尺寸：1500*2100		扇	1			
9	气密封铅防护平开门 (0921QGM2)	门洞尺寸：900*2100		扇	1			
10	无影灯、吊塔锚栓	50*50角铁焊接		套	2			
11	空调设备机房吊顶及隔墙			项	1			含天顶钢架
12	拆除手术室墙体			m2	80			含垃圾清运
13	拆原旧吊顶天花吊顶			m2	41			
14	拆除空调风管			项	1			
15	拆除走廊饰面板吊顶			项	1			
16	拆除空调设备			套	1			

17	拆除垃圾清运			项	1			含人工清运下楼，垃圾入袋，人工装车，运到30公里外倒置
18	组合多功能控制面板			位	1			六联；采用污物走廊背面维修方式，避免维修时对手术室的影响。实现多种功能：辅助照明开关控制；主、辅手术灯的开关控制；净化空调系统的综合控制及报警功能；麻醉废气排放系统的监控报警；各种医用气体的监控报警；免提电话功能；时钟功能；计时钟功能；消防报警功能等。
19	内嵌式看片箱	950*800		套	1			4联，可清晰阅读X光、CT、MRI等各类医用胶片，平均亮度在1000cd/m2以上
20	内嵌式器械柜	内嵌式安装，规格900×1700×399，		套	1			内嵌式安装，规格900×1700×400，304磨砂不锈钢，柜体不锈钢板厚度1.1mm，分四门开启，上下两层平开门，内置钢化玻璃高强度拖架，隔板位置和高度可任意调节。柜体应密封，背贴石膏板
21	内嵌式药品柜	内嵌式安装，规格900×1700×400，		套	1			内嵌式安装，规格900×1700×400，304磨砂不锈钢，柜体不锈钢板厚度1.2mm，分四门开启，上下两层平开门，内置钢化玻璃高强度拖架，隔板位置和高度可任意调节。柜体应密封，背贴石膏板
22	内嵌式麻醉柜	内嵌式安装，规格900×1700×400，		套	1			内嵌式安装，规格900×1700×400，304磨砂不锈钢，柜体不锈钢板厚度1.2mm，上部平移玻璃门，内置钢化玻璃高强度拖架，隔板位置和高度可任意调节。下部设双列三排抽屉。中间设置可抽出式搁板。柜体内应密封，背贴石膏板。
23	手术室输液导轨	含两根导轨、四个可升降的吊钩		套	1			含两根导轨、四个可升降的吊钩
24	保温柜	FYL-YS-151L		套	1			

25	保冷柜	FYL-YS-280L		套	1			
	合计							

分项报价表（仅供参考，实际工程量及工程方案由供应商现场考察后提供）

项目名称：佛山市顺德区妇幼保健院百级防护手术室改造工程

序号	设备材料名称	参考规格型号	产地品牌	单位	参考数量	单价(元)	合价(元)	参考设备性能
1	手术室微压差计			台	1			1. 名称:手术室微压差计
2	卫生型洁净空气处理机组（直膨式）	超洁型		台	1			1. 名称:卫生型洁净空气处理机组 2. 规格:风量:1200CMH, 新风量:900CMH, 机外余压:700Pa, 板式初效G4过滤+袋式中效F8过滤, 电机功率:4kW 3. 隔震垫(器)、支架形式、材质:橡胶减震
3	恒温恒湿系统			套	1			含外围设备
4	超静音直流排风机			台	1			1. 名称:超静音直流排风机 2. 规格:风量: 800CMH, 机外余压: 350Pa, 功率: 1500W/380V 3. 隔震垫(器)、支架形式、材质:橡胶减震
5	设备支架制作安装			KG	500			1. 名称:空调10#槽钢基础 2. 材质:10#槽钢 3. 除锈级别:轻锈 4. 油漆品种:防锈漆, 调和漆 5. 结构类型:一般钢结构, 综合考虑 6. 涂刷遍数、漆膜厚度:两遍

6	设备、管道吊装支架			kg	600		<ol style="list-style-type: none"> 名称:设备、管道吊装支架 材质:型钢 规格:综合考虑 除锈级别:轻锈 油漆品种:防锈漆, 调和漆 结构类型:一般钢结构, 综合考虑 涂刷遍数、漆膜厚度:两遍
7	镀锌钢板洁净风管	0.6mm		m ²	90		<ol style="list-style-type: none"> 名称:镀锌薄钢板矩形风管 材质:镀锌层厚度不小于80g/m² 规格:风管长边尺寸b(mm) ≤450 板材厚度: δ =0.6mm
8	镀锌钢板洁净风管	0.75mm		m ²	160		<ol style="list-style-type: none"> 名称:镀锌薄钢板矩形风管 材质:镀锌层厚度不小于80g/m² 规格:风管长边尺寸b(mm) ≤1000 板材厚度: δ =0.75mm
9	镀锌钢板洁净风管	1.2mm		m ²	74		<ol style="list-style-type: none"> 名称:镀锌薄钢板矩形风管 材质:镀锌层厚度不小于80g/m² 规格:风管长边尺寸b(mm) ≤2000 板材厚度: δ =1.2mm
10	镀锌手动风阀	综合规格		个	12		综合规格
11	镀锌止回风阀	综合规格		个	2		<ol style="list-style-type: none"> 名称:镀锌止回风阀 规格:1000*500
12	镀锌70° 防火阀	综合规格		个	3		<ol style="list-style-type: none"> 名称:镀锌70° 防火阀 规格:800*400
13	门铰式单层百叶风口	综合规格		个	2		<ol style="list-style-type: none"> 名称:门铰式单层百叶风口 规格:400*400, 带尼龙滤网
14	净化排风口	430*430		个	1		<ol style="list-style-type: none"> 名称:手术室专用排风口 规格:430*430, 含中效过滤器
15	I 级H14层流天花			个	1		<ol style="list-style-type: none"> 名称: I 级H14层流天花 规格:2600X1800, 含高效过滤器

16	手术室专用回风口		个	8			1. 名称:手术室专用回风口 2. 规格:795*345, 含中效过滤器
17	外墙防雨百叶风口		个	1			1. 名称:外墙防雨百叶风口 2. 规格:600*300, 带防虫网
18	柔性接口		m2	3			
19	微穿孔板消声器	双层	个	2			1. 名称:微穿孔板消声器 2. 规格:1250*500*2000
20	通风管道绝热		m2	340			1. 绝热材料品种:B1级橡塑保温材料 2. 绝热厚度: $\delta = 25\text{mm}$
21	通风工程检测、调试		系统	1			通风工程检测、调试、洁净度检测
	合 计						

分项报价表（仅供参考，实际工程量及工程方案由供应商现场考察后提供）

项目名称：佛山市顺德区妇幼保健院百级防护手术室改造工程

序号	设备材料名称	参考规格型号	产地品牌	单位	参考数量	单价(元)	合价(元)	参考设备性能
1	氧气终端	含终端和插咀		套	1			1. 名称:氧气终端 2. 气体种类:压缩空气 3. 优质产品, 拔插次数不少于3万次无故障
2	压缩气终端	含终端和插咀		套	1			1. 名称:压缩空气终端 2. 气体种类:压缩空气 3. 优质产品, 拔插次数不少于2万次无故障
3	真空吸引终端	含终端和插咀		套	1			1. 名称:空吸引终端 2. 气体种类:压缩空气 3. 优质产品, 拔插次数不少于1万次无故障
4	射流式麻醉废气终端			套	1			1. 文丘里原理射流式麻醉废气排放终端。 2. 优质产品, 拔插次数不少于2万次无故障。
5	脱脂紫铜管	φ12*0.8		m	30			1. 名称:脱脂紫铜管 2. 介质:医用气体 3. 规格、压力等级: φ12, 厚度0.8mm 4. 连接形式:银焊连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫 6. 刷油要求:根据设计要求刷颜色标识
6	脱脂紫铜管	φ10*0.8		m	30			1. 名称:脱脂紫铜管 2. 介质:医用气体 3. 规格、压力等级:φ10, 厚度0.8mm 4. 连接形式:银焊连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫 7. 刷油要求:根据设计要求刷颜色标识

7	给水PVC管	de20		m	50			<ol style="list-style-type: none"> 1. 名称: 给水PVC管 2. 介质: 麻醉废气 3. 规格、压力等级: de20, PN=1.00MPa 4. 连接形式: 粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 空气吹扫 7. 刷油要求: 根据设计要求刷颜色标识
8	管道支架	综合规格		kg	50			<ol style="list-style-type: none"> 1. 名称: 管道吊装支架 2. 材质: 型钢 3. 管架形式: 综合考虑 4. 除锈级别: 轻锈 5. 油漆品种: 防锈漆, 调和漆 6. 涂刷遍数、漆膜厚度: 两遍
9	卡套黄铜球阀 (需脱脂)	φ12		个	3			<ol style="list-style-type: none"> 1. 类型: 卡套黄铜球阀 (需脱脂) 2. 材质: 黄铜 3. 规格、压力等级: φ12, PN=1.20MPa 4. 连接形式: 丝接
10	PVC球阀	<ol style="list-style-type: none"> 1. 类型: PVC球阀 2. 规格、压力等级: de20, PN=1.00MPa 		个	2			
	合计							

分项报价表（仅供参考，实际工程量及工程方案由供应商现场考察后提供）

项目名称：佛山市顺德区妇幼保健院百级防护手术室改造工程

序号	设备材料名称	参考规格型号	产地品牌	单位	参考数量	单价(元)	合价(元)	参考设备性能
1	手术室配电箱5AP	8KW		个	1			1. 名称:配电箱5AP 2. 规格:含箱/柜体内开关等所有电气元件, Pe=8KW
2	电源插座箱A			台	1			1. 名称:电源插座箱A 2. 规格:含4个220V-15A插座、2个接地端子。
3	电源插座箱B			台	3			1. 名称:电源插座箱B 2. 规格:含1个三相380V-16A插座、3个220V-15A插座、2个接地端子。
4	医用隔离it系统	五件套		套	1			1. 名称:医用隔离it系统 2. 含医用单相隔离变压器8kVA、绝缘监视仪, 电流互感器, 外接报警显示和测试仪等设备
5	单联单控跷板开关	10A/250V		个	1			1. 名称:单联单控跷板开关 2. 规格:10A/250V
6	双联单控跷板开关	10A/250V		个	1			1. 名称:双联单控跷板开关 2. 规格:10A/250V
7	双联双控跷板开关	10A/250V		个	2			1. 名称:双联双控跷板开关 2. 规格:10A/250V
8	五孔安全型插座	10A/250V		个	12			1. 名称:五孔安全型插座 2. 规格:10A/250V
9	五孔安全型插座（电动门）	10A/250V		个	1			1. 名称:五孔安全型插座（电动门） 2. 规格:10A/250V

10	平板洁净灯盘	1200*600, 配置90min应急电 池		个	4			1. 名称:平板洁净灯盘 2. 型号:LED光源, 色温4300-5300K 3. 规格:60W1200*600配置90min应急电池
11	平板洁净灯盘	1200*300		个	6			1. 名称:平板洁净灯盘 2. 型号:LED光源, 色温4300-5300K 3. 规格:40W1200*300
12	线管支架			kg	100			1. 名称:线管架 2. 材质:型钢 3. 规格:综合考虑 4. 除锈级别:轻锈 5. 油漆品种:防锈漆, 调和漆 6. 涂刷遍数、漆膜厚度:两遍
13	镀锌线管	JDG20		m	100			1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:明配
14	镀锌线管	JDG25		m	100			1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:JDG25 3. 配置形式:明配
15	PVC管	20		m	180			1. 名称:PVC管 2. 规格:φ20 3. 配置形式:暗配
16	配管吊装支架			KG	350			1. 名称:配管吊装支架 2. 材质:型钢 3. 规格:综合考虑 4. 除锈级别:轻锈 5. 油漆品种:防锈漆, 调和漆 6. 涂刷遍数、漆膜厚度:两遍
17	接线盒	86		个	100			1. 名称:配管接线盒 2. 规格:86金属盒

18	电力电缆			m	50			1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZ-YJY-4X50+1*35 3. 电压等级 (kV): 1KV
19	电力电缆			m	60			1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZ-YJY-(5X4) 3. 电压等级 (kV): 2KV
20	配线	WDZBN-BYJ-4		m	1800			1. 名称: 管内穿线 2. 配线形式: 插座 3. 型号: WDZBN-BYJ-4
21	配线	WDZBN-BYJ-2.5		m	2500			1. 名称: 管内穿线 2. 配线形式: 照明 3. 型号: WDZBN-BYJ-2.5
22	电缆铜线耳			KG	3			
23	网线			m	100			
24	合计							

分项报价表（仅供参考，实际工程量及工程方案由供应商现场考察后提供）

项目名称：佛山市顺德区妇幼保健院百级防护手术室改造工程

序号	设备材料名称	参考规格型号	产地品牌	单位	参考数量	单价(元)	合价(元)	参考设备性能
1	风冷模块机	130KW		个	1			制冷量130KW, 制热量140KW, 尺寸2200*1100*2005, 水流量22.4立方米小时
2	吊装费用			项	1			吊装上楼
3	水管安装及加氟			项	1			
4	调试费			项	1			
5	合计							