

广东医科大学顺德妇女儿童医院血液病区装修工程项目需求书

地点：儿童医院 6 楼血液病区

序	工程名称	单位	数量	综合单价	金额	备注
土木工程部分						
1	轻龙骨 8 厘硅板外贴铝塑板间墙(含 75 轻龙骨 8 毫米硅板、3.0 铝塑板、立时得胶水、中性玻璃胶、螺丝)	方	1193			奥格兰铝塑板、长鹿玻璃胶
2	做洗手间基底(含切砖、铺水泥)	个	10			
3	做洗手间防水(架空、沙浆)	个	10			
4	瓷砖铺贴	方	31.3			
5	洗手间双包边门套	套	10			
6	洗手间大理石隔水基	条	10			
7	130*220 子母门套(含 4 寸不锈钢合页、执手锁、304.1.0 不锈钢板、粘 1.0 防火板、实木门线、5 毫米玻璃、油性半光漆)	套	7			富美家防火板
8	90*220 门套(含 4 寸不锈钢合页、执手锁、304.1.0 不锈钢板、粘 1.0 防火板、实木门线、5 毫米玻璃、油性半光漆)	套	8			富美家防火板
9	护士站台加长及维修柜门, 含大理石 0.8 米	项	1			
10	办公室文件柜(含 18 毫米生态板、0.1 厘米防火板、拉手、门铰)	方	7.2			南盛牌生态板、富美家防火板
11	治疗室柜(含 18 毫米生态板、0.1 厘米防火板、拉手、门铰)	方	3.5			南盛牌生态板、富美家防火板
12	地柜(含 18 毫米生态板、0.1 厘米防火板、拉手、门铰)	米	1.3			南盛牌生态板、富美家防火板
13	层板 40*63	件	3			
14	开孔做铝窗 80*120	个	2			
15	垃圾柜(含 18 毫米生态板、0.1 厘米防火板、拉手、门铰)	米	1			南盛牌生态板、

						富美家 防火板
16	维修柜 9.5 方	项	1			
17	洗涤间间板抗倍特板	方	4.4			
18	铝合金天花	方	39			
19	天花维修人工	天	8			
20	过自留平, 固化漆打底	方	92			帮盾牌
21	铺地胶板	方	244			
22	楼梯电动玻璃门套	项	1			
23	12 厘钢化玻璃	方	7.2			
24	不锈钢门 90*210	套	1			
25	304 不锈钢隐形防盗网架	项	1			
26	隐形防盗网	方	22			
27	304 不锈钢防盗网	方	47			
28	拆间墙	天	11			
29	清理建筑垃圾(小型 0.6 农用车)	车	8			
30	装修后清理垃圾	项	1			
31	另打洗手间 3 个	天	5			
32	过水泥沙浆	个	3			
33	油防水漆	个	3			
34	沉箱架空	个	3			
35	铺贴	方	8.55			
土木工程部分小计						
一、电气部分						
1	总配电箱定制安装: 含计量互感器、各路分开关	套	1			
2	配电箱: 含 4P63A 漏电开关、4P63A 断路器, 2P50A 漏电开关、2P50A 断路器, 2P32A 断路器, 2P32A 断路器, 2P25A 断路器, 定制电箱暗埋墙内	套	14			
3	5*6 平方主电源线: 含 25 阻燃管材、刨坑、泥水修复	米	15			
4	3*6 平方主电源线: 含 25 阻燃管材、刨坑、泥水修复	米	98			
5	普通电源二三插座	只	322			
6	配线: 插座电源线 BVV-3*4mm ²	米	1396			
7	配管: 25PVC 阻燃管材	米	1321			
8	插座电源沟槽刨沟、修补	米	392			
9	信息网络插座	只	22			

10	配线：超六类信息网络线	米	390		
11	配管：20PVC 阻燃管材	米	226		
12	网络线沟槽刨沟、修补	米	68		
13	语音电话插座	只	18		
14	配线：4*0.5 电话线	米	361		
15	配管：20PVC 阻燃管材	米	226		
16	语音线沟槽刨沟、修补	米	37		
17	LED 筒灯：硅板/铝合金天花开孔安装	盏	38		
18	平板 LED600*600*58W 灯：含吊杆开孔安装	套	61		
19	LED 床头灯	盏	36		
20	12 寸排气扇(含安装费)	台	36		
21	医用灭菌紫外线灯：含不锈钢弯管支架安装	套	2		
22	紫外线灯时控开关	只	1		
23	灯位配线：灯位电源线 BVV-3*2.5mm ²	米	996		
24	灯位配管：25PVC 阻燃管材	米	927		
25	灯位电源线沟槽刨沟、修补	米	252		
26	220V 空调电源：含底合面板，独立 4 平方电线、25 阻燃管材、刨坑、泥水修复	米	89		
27	380V 空调电源：含电箱，独立 5*4 平方电线、25 阻燃管材、刨坑、泥水修复，到主机电源	组	1		
28	3 位开关：含底合面板刨坑、泥水修复安装	只	10		
29	2 位开关：含底合面板刨坑、泥水修复安装	只	24		
30	1 位开关：含底合面板刨坑、泥水修复安装	只	32		
31	网络机柜安装	套	1		
32	拆装生物安全柜	项	1		
33	生物安全柜排风机，风管安装	项	1		
34	饮水机：给排水管、钻孔安装	台	3		
二、给排水部分					
1	柱式洗手盘、去水器、去水管	套	17		
2	角阀、软管	套	42		
3	洗涤间水池龙头安装	只	2		
4	地拖盘安装：含去水器、去水器管、玻璃胶	只	1		
5	两用厕所安装：含护臭胶泥、玻璃胶	套	13		
6	蹲厕安装：含砖块、水泥、河砂材料	套	1		
7	冲水箱安装	套	3		
8	翻新厕所：给排水管二次排漏安装	间	3		
9	洗手盘龙头	只	14		
10	全铜淋浴龙头安装	套	10		

11	更换花洒	套	3			
12	3寸不锈钢地漏	只	12			
13	Φ110 排水管安装：40*40 镀锌角铁制作 650*130 吊码安装、配件，验试	米	32			
14	Φ75 排水管安装：40*40 镀锌角铁制作 650*100 吊码安装、配件，验试	米	60			
15	Φ50 排水管：安装刨坑、泥水修复	米	46			
16	Φ25PP-R 热水管：试压、清洗安装，刨坑、 泥水修复	米	118			
17	Φ20PP-R 热水管：试压、清洗安装，刨坑、 泥水修复	米	75			
18	Φ32PP-R 水管：试压、清洗安装，含刨坑、 泥水修复	米	58			
19	Φ25PP-R 水管：试压、清洗安装，含刨坑、 泥水修复	米	80			
20	Φ20PP-R 水管：试压、清洗安装，含刨坑、 泥水修复	米	42			
21	Φ25PP-R 闸阀	只	5			
22	保温材料	米	98			
23	打卫生沉箱地面	时工	6			
24	钻孔、补孔	只	10			
三、供氧设备部分						
1	铝材设备带安装	米	77			
2	氧气、负压吸引端口安装	米	74			
3	3分脱脂紫铜管，含防护管安装	米	272			
4	4分脱脂紫铜管，含防护管安装	米	46			
5	阀门开关	只	32			
小计水电部分						
合计						
1	高空作业施工费 0.3	项	1			
2	工程现场勘察与设计费 0.6	项	1			
总计						

评选标准：

项目评分项	分值
公司证照齐全、合法有效。	一票否决
价格部分。	30

公司 2018 年后至今同类项目的业绩经验对比。	10
公司技术方案比较。	20
公司提供响应时间比较。	20
公司提供售后服务的内容 (包括质保期、维护保养方案、补充承诺等)比较。	20
合计	100